

Stavební připravenost

Tepelné čerpadlo Exotic Compact

ELEKTROINSTALACE

- Hlavní silový přívod 5C x 4 do technické místnosti (z domovního rozvaděče). Přívodní kabel musí být vyveden maximálně 1m od vnitřní jednotky. Přívodní kabel musí být dlouhý minimálně 2m.
- Kabel 4 x 0,75 z technické místnosti do referenční místnosti (kabel pro prostorové čidlo). Pozn. Neumisťovat do místnosti s výrazně odlišnou teplotou než v jiných místnostech v domě! Kabel musí být vyveden maximálně 1m od vnitřní jednotky. Vyvedený kabel musí být dlouhý minimálně 2m.
- Kabel 2 x 0,75 z technické místnosti na severní stranu fasády. Cca 1,5 – 2m nad zemí. (kabel pro venkovní čidlo). Kabel musí být vyveden maximálně 1m od vnitřní jednotky. Vyvedený kabel musí být dlouhý minimálně 2m.
- Hlavní domovní jistič min. 25A

POTRUBNÍ ROZVODY

- Přívod pitné vody do technické místnosti (ukončen max. 1m od umístění vnitřní jednotky)
- Ukončení topných větví v technické místnosti (ukončen max. 1m od umístění vnitřní jednotky)

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

- Prostup skrz obvodové zdivo o průměru minimálně 250 mm pro potrubí.
- Betonové základy pod jednotku tepelného čerpadla. Jednotka se nikdy nesmí umísťovat na nezpevněné podlahy.